見積参考資料

工 事 名　令和８年度　学島川改修工事に伴う下水道管仮設工事

◇経費情報◇

工　種　区　分	集排事業管路工事
単　価　地　区	徳島東部１
施工地域･工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契　約　保　証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度　学島川改修工事に伴う下水道管仮設工事
諸　経　費　区　分	集落排水 令和08年度
工　種　区　分	集排事業管路工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月15日農林
単　価　地　区	徳島東部１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　農林機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 集　落　排　水
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
集排事業管路工事01	1	式				
合計						

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
集排事業管路工事01	1	式				
管路	1	式				
管きょ工（開削）	1	式				
管路土工	1	式				
管路掘削 BH0.08m3（道路部）	4.1	m3			単　1 号	
管路掘削 人力、農地部	1.7	m3			単　2 号	
管路埋戻 BH0.08、RC-30（道路部）	2.1	m3			単　3 号	
管路埋戻 BH0.08、RM-30（路盤部）	0.4	m3			単　4 号	
管路埋戻 人力、流用土（農地部）	1.9	m3			単　5 号	
発生土処理 運搬距離L=12.3km、処理費含	4.1	m2			単　6 号	
管布設工	1	式				
高密度ポリエチレン管（二層） 呼び径75mm	1	式			C　1 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管基礎工	1	式				
砂基礎	1.4	m3			単　7 号	
土のう積	1.28	m2			単　8 号	
H形鋼 250×250×9×14(SS400)	1	本			単　9 号	
付帯工	1	式				
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 As舗装、t=15cm以下	12	m			単　10 号	
舗装版切断 Co舗装、t=15cm以下	4	m			単　11 号	
舗装版破砕 As舗装、t=15cm以下	9	m2			単　12 号	
舗装版とりこわし Co舗装、t=15cm以下	0.1	m3			単　13 号	
殻運搬処理 As殻、運搬距離L=1.4km、処理費含	0.4	m3			単　14 号	
殻運搬処理 Co殻、運搬距離L=1.4km、処理費含	0.1	m3			単　15 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート削孔工	1	式				
コンクリート削孔 φ100	1	孔			単　16 号	
舗装復旧工	1	式				
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13），t=4cm	10	m2			単　17 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	6	人日			単　18 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験28項目	1	式				

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 C代価表 】

高密度ポリエチレン管（二層）　呼び径75㎜　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料費 高密度ポリエチレン管（二層）	1	式			単　19 号	
労務費 高密度ポリエチレン管（二層）	1	式			単　20 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 単価表 】

管路掘削 BH0.08m3（道路部）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械掘削工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	1	m3			施　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

管路掘削 人力、農地部　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
床掘り 土砂 現場制約有り	1	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

管路埋戻 BH0.08、RC-30（道路部）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械投入埋戻し工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	1	m3			施　2 号	
タンパ締固め	1	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

管路埋戻 BH0.08、RM-30（路盤部）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械投入埋戻し工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	1	m3			施　3 号	
タンパ締固め	1	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

管路埋戻 人力、流用土（農地部）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
人力投入埋戻工 土質区分:砂質土	1	m3			施　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 単価表 】

発生土処理 運搬距離L=12.3km、処理費含　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
残土処理費 （株）リサイクル徳島	1	m3			施　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 単価表 】

砂基礎　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎設置 機械施工	1	m3			施　6 号	
砂 ｸｯｼｮﾝ用	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 単価表 】

土のう積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土のう積工 小口並べ 製作･積立･撤去	1	m2			施　7 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 単価表 】

H形鋼 250×250×9×14(SS400)　　1　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
H形鋼 250×250×9×14(SS400)	1	本				
H形鋼設置 H-250*250*9*14(SS400)	1	式			施　8 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　10 号 単価表 】

舗装版切断 As舗装、t=15㎝以下　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	100	m			P　3 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.092	t				
計						
単位当たり						

【 第　11 号 単価表 】

舗装版切断 Co舗装、t=15cm以下　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	100	m			P　4 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.65	t				
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

舗装版破砕 As舗装、t=15㎝以下　　1　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下	1	㎡2			P　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　13 号 単価表 】

舗装版とりこわし Co舗装、t=15cm以下　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	1	m3			施　9 号	
計						
単位当たり						

【 第　14 号 単価表 】

殻運搬処理 As殻、運搬距離L=1.4㎞、処理費含　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15㎝以下)	1	m3			P　6 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	1	m3				
小　計						
計						
単位当たり						

【 第　15 号 単価表 】

殻運搬処理 Co殻、運搬距離L=1.4㎞、処理費含　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　7 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 30㎝角以下	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　16 号 単価表 】

コンクリート削孔 φ100　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90㎜以上100㎜未満	1	孔			P　8 号	
計						
単位当たり						

【 第　17 号 単価表 】

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13），t=4cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1	m2			P　9 号	
計						
単位当たり						

【 第　18 号 単価表 】

交通誘導警備員　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ		人				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　19 号 単価表 】

材料費 高密度ポリエチレン管（二層）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
WED（二層） W75×8.5m	4	本				
EF両受エルボ 90°	8	個				
ＥＦ両受エルボ 45°	4	個				
メカ型異型曲管(WED×DIP) φ75×90°	2	個				
ステンUバンド 内径φ93,SUS304	3	個				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　20 号 単価表 】

労務費 高密度ポリエチレン管（二層）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ポリエチレン管（融着接合）据付工 呼び径75㎜	33.23	m			施　11 号	
ポリエチレン管（融着接合）継手工 2口、呼び径75㎜	12	箇所			施　12 号	
ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工 呼び径75㎜	4	口			施　13 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75㎜	12	口			施　14 号	
DIP管切断工 呼び径75㎜	4	口			施　15 号	
鋼管切断工 80A	2	口			施　16 号	
既設管撤去工 DIPφ75	6.9	m			施　17 号	
既設管撤去工 鋼管80A	5.6	m			施　18 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

機械掘削工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3		日				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　2 号 施工単価表 】

機械投入埋戻し工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生クラッシャラン RC-30 30～0mm	133.3	m3				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3		日				
タンパ締固めを 計上して下さい						
計						
単位当たり						

【 第　3 号 施工単価表 】

機械投入埋戻し工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	133.3	m3				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3		日				
タンパ締固めを 計上して下さい						
計						
単位当たり						

【 第　4 号 施工単価表 】

人力投入埋戻工 土質区分:砂質土　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

残土処理費　（株）リサイクル徳島　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
残土処理費	1	m3				
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離12.3km	1	m3			施　10 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 施工単価表 】

砂基礎設置 機械施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工 機械施工	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 施工単価表 】

土のう積工 小口並べ 製作･積立･撤去　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土のう 62×48cm(普通)	170	袋				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
普通作業員		人				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 施工単価表 】

H形鋼設置 H-250*250*9*14(SS400)　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　1.7t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　10 号 施工単価表 】

発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離12.3㎞　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第　11 号 施工単価表 】

ポリエチレン管（融着接合）据付工 呼び径75㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　12 号 施工単価表 】

ポリエチレン管（融着接合）継手工 2口、呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　13 号 施工単価表 】

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工 呼び径75㎜　　1　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　14 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　15 号 施工単価表 】

DIP管切断工 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断エンジンカッター損料		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　16 号 施工単価表 】

鋼管切断工 80A　　1　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
溶接工		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　17 号 施工単価表 】

既設管撤去工 DIPφ75　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		日				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
スクラップ 故銑B	0.012	t				
計						
単位当たり						

【 第　18 号 施工単価表 】

既設管撤去工 鋼管80A　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		日				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
鉄スクラップ ﾍﾋﾞ-2	0.008	t				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】
床掘り　土砂 現場制約有り　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 6　施工方法 現場制約あり				

【 第　2 号 施工パッケージ 】

タンパ締固め　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　3 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ用ブレード 径450mm							
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド							
その他(材料)							

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ用ブレード 径450mm							
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド							
その他(材料)							

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			[J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下				

【 第　5 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　6 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15㎝以下)　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15㎝以下) [JA] = 2　運搬距離 1.5㎞以下				

【 第　7 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 1　運搬距離 1.6km以下				

【 第　8 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　削孔径90㎜以上100㎜未満　　1　孔 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250㎜							
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3KVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 110㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　削孔径90㎜以上100㎜未満　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　削孔径 90㎜以上100㎜未満			[J2] = 4　削孔深さ 600㎜以上800㎜未満				

【 第　9 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下				
[A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y2] = 1　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し				

第1工区(集排事業管路工事01) 処分費一覧

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
直接工事費						
TK						
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 30cm角以下 阿波ﾊﾞﾗｽ(株) 異物分離要 中間処理(比重計算後)	0.1	m3	4,250	425		実施設計単価表2 P1､運用(参)22
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 阿波ﾊﾞﾗｽ(株) 異物分離要 中間処理(比重計算後)	0.4	m3	3,220	1,288		実施設計単価表2 P1､運用(参)22
小　　計				1,713		
TN						
建設汚泥(建設系無機性に限る) 阿波ﾊﾞﾗｽ(株) 異物分離要 中間処理施設	0.037	t	13,000	482		土地改良県単
小　　計				482		
合　　計				2,195		
総　合　計				2,195		

ローカルマスター一覧表

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
WED（二層） W75×8.5m 見積		本	32,300			
ステンUバンド 内径φ93,SUS304 見積		個	4,280			
残土処理費 見積		m3	2,000			
土壌試験28項目 見積		式	219,200			
EF両受エルボ 90° 見積		個	17,100			
ＥＦ両受エルボ 45° 見積		個	17,100			
メカ型異型曲管(WED×DIP) φ75×90° 見積		個	42,610			
鋳鉄管切断エンジンカッター損料 見積		日	218			