令和　8　年度

工　　事　　設　　計　　書

工　事　名　称	令和８年度　学島川改修工事に伴う下水道管仮設工事		
工　事　場　所	吉野川市山川町流、山路	摘	
河　川　名 路　線　名　等	山路３号線		
着　工 完　成　期　日	自　　令和08年11月19日 至　　令和09年03月05日	要	
工　事　番　号	第　　号		工期　　日間
工　　事　　費	円也 (内消費税相当額)(　　円)		
工　事　概　要	施工延長　L=33.2m 高密度ポリエチレン管（二層）φ75 L=33.2m		

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
集排事業管路工事01	1	式				
合計						

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
集排事業管路工事01	1	式				
管路	1	式				
管きょ工（開削）	1	式				
管路土工	1	式				
管路掘削 BH0.08m3（道路部）	4.1	m3			単　1 号	
管路掘削 人力、農地部	1.7	m3			単　2 号	
管路埋戻 BH0.08、RC-30（道路部）	2.1	m3			単　3 号	
管路埋戻 BH0.08、RM-30（路盤部）	0.4	m3			単　4 号	
管路埋戻 人力、流用土（農地部）	1.9	m3			単　5 号	
発生土処理 運搬距離L=12.3km、処理費含	4.1	m2			単　6 号	
管布設工	1	式				
高密度ポリエチレン管（二層） 呼び径75mm	1	式			C　1 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管基礎工	1	式				
砂基礎	1.4	m3			単　7 号	
土のう積	1.28	m2			単　8 号	
H形鋼 250×250×9×14(SS400)	1	本			単　9 号	
付帯工	1	式				
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 As舗装、t=15cm以下	12	m			単　10 号	
舗装版切断 Co舗装、t=15cm以下	4	m			単　11 号	
舗装版破砕 As舗装、t=15cm以下	9	m2			単　12 号	
舗装版とりこわし Co舗装、t=15cm以下	0.1	m3			単　13 号	
殻運搬処理 As殻、運搬距離L=1.4km、処理費含	0.4	m3			単　14 号	
殻運搬処理 Co殻、運搬距離L=1.4km、処理費含	0.1	m3			単　15 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート削孔工	1	式				
コンクリート削孔 φ100	1	孔			単　16 号	
舗装復旧工	1	式				
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13），t=4cm	10	m2			単　17 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	6	人日			単　18 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験28項目	1	式				

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 C代価表 】

高密度ポリエチレン管（二層）　呼び径75㎜　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料費 高密度ポリエチレン管（二層）	1	式			単　19 号	
労務費 高密度ポリエチレン管（二層）	1	式			単　20 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 単価表 】

管路掘削 BH0.08m3（道路部）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械掘削工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	1	m3			施　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

管路掘削 人力、農地部　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
床掘り 土砂 現場制約有り	1	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

管路埋戻 BH0.08、RC-30（道路部）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械投入埋戻し工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	1	m3			施　2 号	
タンパ締固め	1	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

管路埋戻 BH0.08、RM-30（路盤部）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械投入埋戻し工(小型バックホウ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	1	m3			施　3 号	
タンパ締固め	1	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

管路埋戻 人力、流用土（農地部）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
人力投入埋戻工 土質区分:砂質土	1	m3			施　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 単価表 】

発生土処理 運搬距離L=12.3km、処理費含　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
残土処理費 （株）リサイクル徳島	1	m3			施　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 単価表 】

砂基礎　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎設置 機械施工	1	m3			施　6 号	
砂 ｸｯｼｮﾝ用	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 単価表 】

土のう積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土のう積工 小口並べ 製作･積立･撤去	1	m2			施　7 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 単価表 】

H形鋼 250×250×9×14(SS400)　　1　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
H形鋼 250×250×9×14(SS400)	1	本				
H形鋼設置 H-250*250*9*14(SS400)	1	式			施　8 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　10 号 単価表 】

舗装版切断 As舗装、t=15㎝以下　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	100	m			P　3 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.092	t				
計						
単位当たり						

【 第　11 号 単価表 】

舗装版切断 Co舗装、t=15cm以下　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	100	m			P　4 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.65	t				
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

舗装版破砕 As舗装、t=15㎝以下　　1　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下	1	㎡2			P　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　13 号 単価表 】

舗装版とりこわし Co舗装、t=15cm以下　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	1	m3			施　9 号	
計						
単位当たり						

【 第　14 号 単価表 】

殻運搬処理 As殻、運搬距離L=1.4㎞、処理費含　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15㎝以下)	1	m3			P　6 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	1	m3				
小　計						
計						
単位当たり						

【 第　15 号 単価表 】

殻運搬処理 Co殻、運搬距離L=1.4㎞、処理費含　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　7 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 30㎝角以下	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　16 号 単価表 】

コンクリート削孔 φ100　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90㎜以上100㎜未満	1	孔			P　8 号	
計						
単位当たり						

【 第　17 号 単価表 】

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13），t=4cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1	m2			P　9 号	
計						
単位当たり						

【 第　18 号 単価表 】

交通誘導警備員　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ		人				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　19 号 単価表 】

材料費 高密度ポリエチレン管（二層）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
WED（二層） W75×8.5m	4	本				
EF両受エルボ 90°	8	個				
ＥＦ両受エルボ 45°	4	個				
メカ型異型曲管(WED×DIP) φ75×90°	2	個				
ステンUバンド 内径φ93,SUS304	3	個				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　20 号 単価表 】

労務費 高密度ポリエチレン管（二層）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ポリエチレン管（融着接合）据付工 呼び径75㎜	33.23	m			施　11 号	
ポリエチレン管（融着接合）継手工 2口、呼び径75㎜	12	箇所			施　12 号	
ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工 呼び径75㎜	4	口			施　13 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75㎜	12	口			施　14 号	
DIP管切断工 呼び径75㎜	4	口			施　15 号	
鋼管切断工 80A	2	口			施　16 号	
既設管撤去工 DIPφ75	6.9	m			施　17 号	
既設管撤去工 鋼管80A	5.6	m			施　18 号	
計						
単位当たり						