見積参考資料

工 事 名　令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

◇経費情報◇

工　種　区　分	開削工事及び小口径推進工事等
単　価　地　区	徳島東部１
施工地域･工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契　約　保　証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事
諸　経　費　区　分	上水道 令和08年度
工　種　区　分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	徳島東部１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 上　水　道
備　考	

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
合計						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
管路	1	式				
管きょ工（開削）	1	式				
管路土工	1	式				
管路土工 N=１箇所	1	式			単　1 号	
消火栓設置工	1	式				
消火栓設置工	1	式				
消火栓設置工 N=１箇所	1	式			単　2 号	
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 As,t=4cm	4	m			単　3 号	
舗装版破砕 As,t=4cm	0.9	m2			単　4 号	

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬処分 As殻,運搬距離L=5.7km	0.04	m3			単　5 号	
建設汚泥処分 建設汚泥	0.004	m3			単　6 号	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=4cm	0.9	m2			単　7 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	4	人日			単　8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　1 号 単価表 】

管路土工 N=１箇所　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
管路掘削工 土砂	1.3	m3			単　9 号	
管路埋戻し 流用土	1.3	m3			単　10 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　2 号 単価表 】

消火栓設置工 N=１箇所　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
資材費	1	式			単　11 号	
労務費	1	式			単　12 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　3 号 単価表 】

舗装版切断 As,t=4cm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			P　1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　4 号 単価表 】

舗装版破砕 As,t=4cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	1	m2			P　2 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　5 号 単価表 】

殻運搬処分 As殻,運搬距離L=5.7km　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P　3 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　6 号 単価表 】

建設汚泥処分 建設汚泥　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　7 号 単価表 】

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ (13) , t=4cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1	m2			P　4 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

【 第　8 号 単価表 】

交通誘導警備員　　1　　人日 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ	1	人日			施　1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　9 号 単価表 】

管路掘削工 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	1	m3			施　2 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

【 第　10 号 単価表 】

管路埋戻し 流用土　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)	1	m3			施　3 号	
計						
単位当たり						

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　11 号 単価表 】

資材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
不断水T型F付き(塩ビ管用)(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付き) φ150×φ75	1	基				
DCIP両フランジ短管(RF) φ75×250L	1	個				
消火栓(地下式単口) 浅埋設型 φ75	1	個				
補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁) φ75×150L	1	個				
角型2号鉄蓋 寸法600×500 高さ100	1	個				
角型2号用　上部壁 寸法600×500 高さ200	1	個				
角型2号用　中部壁 寸法600×500 高さ100	1	個				
角型2号用　中部壁 寸法600×500 高さ200	1	個				
角型2号用　下部壁 寸法600×500 高さ400	1	個				
角型2号用　底版 寸法600×500 高さ80	1	個				
フランジ継手材 (RF) φ75	3	組				
計						

吉野川市水道事業者

【 第　11 号 単価表 】　　（続　き）

資材費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

労務費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
不断水T型F付き(塩ビ管用)(設置費用) φ150×φ75	1	箇所				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施　4 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施　5 号	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個			施　6 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			施　7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100	1	個			施　8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			施　9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高400	1	個			施　10 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個			施　11 号	
計						
単位当たり						

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　1 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　2 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　3 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　4 号 施工単価表 】

消火栓設置 機械施工　地下式 単口　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積級 2.9t吊		時間				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　5 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径75(80)㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　6 号 施工単価表 】

鉄蓋設置　角形 2号 寸法600×500㎜　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　7 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　8 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　9 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　10 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高400　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　11 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　 1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

吉野川市水道事業者

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			［J2］= 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下		
［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用							

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　 2 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　3 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 [JA] = 4	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 運搬距離 6.5km以下			

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　4 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

吉野川市水道事業者

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　mm　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 [y2] = 1	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し			

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

見積単価一覧表

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
不断水T型F付き(塩ビ管用)(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付き) φ150×φ75		基	211,000			見積
不断水T型F付き(塩ビ管用)(設置費用) φ150×φ75		箇所	108,000			見積
フランジ継手材（RF） φ75 ﾊﾟｯｷﾝRF･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304・7.5K		組	4,460			見積
消火栓(地下式単口) 浅埋設型 φ75 内外面粉体塗装		個	117,000			見積
角型2号鉄蓋 寸法600×500 高さ100		個	147,000			見積
角型2号用　上部壁 寸法600×500 高さ200		個	56,100			見積
角型2号用　中部壁 寸法600×500 高さ100		個	18,900			見積
角型2号用　中部壁 寸法600×500 高さ200		個	33,500			見積
角型2号用　下部壁 寸法600×500 高さ400		個	57,800			見積
角型2号用　底版 寸法600×500 高さ80 日本水道協会規格準拠 コンクリート製		個	12,800			見積
処分費 アスファルト殻		m^3	2,070			処分費(徳島リサイクル工業(株))
処分費 建設汚泥		t	13,000			処分費(阿波バラス(株))

吉野川市水道事業者