見積参考資料

工 事 名　令和８年度　湯吸谷川浚渫工事

◇経費情報◇

工　種　区　分	河川維持工事
単　価　地　区	徳島東部１
施工地域･工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契　約　保　証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度　湯吸谷川浚渫工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	徳島東部１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　共
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川維持工事01	1	式				
合計						

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
河川維持工事01	1	式				
浚渫(河川)	1	式				
河川土工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 土砂	53	m3			単　1 号	
残土処理工	1	式				
土砂運搬処理 仮置,運搬距離L=7.6km	53	m3			単　2 号	
土砂運搬処理 土砂,運搬距離L=22.4km	53	m3			単　3 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	2	人日			単　4 号	
直接工事費計						

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
合計						

吉野川市

【 第　1 号 単価表 】

掘削 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　2 号 単価表 】

土砂運搬処理 仮置,運搬距離L=7.6㎞　　1　㎥3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
整地 残土受入れ地での処理	1	㎥3			P　2 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28㎥3 土砂	1	㎥3			P　3 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

土砂運搬処理 土砂,運搬距離L=22.4km　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P　2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P　4 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	1	m3			P　5 号	
残土処理費 福井興業（株）	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　4 号 単価表 】

交通誘導警備員　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ	1	人日			施　1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　1 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B		人				
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J6] = 7　施工数量 標準			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

吉野川市

【 第　2 号 施工パッケージ 】

整地　残土受入れ地での処理　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 残土受入れ地での処理							

【 第　3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 10　運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　作業内容 土量50,000m3未満				

吉野川市

【 第　5 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 14　運搬距離 22.5km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

令和８年度　湯吸谷川浚渫工事

見積単価一覧

名　　称　・　規　　格	単位	単　　価	備考
処分費　土砂	m3	1,000	処分費（福井興業(株)）