民 有 林 林 道 事 業 概 要 書

令 和　8　年 度

路　線　名	奥野々山線	事　業　名	林 道 施 設 災 害 復 旧 事 業
（ 箇 所 ）	１号箇所	林 道 区 分	そ の 他
林 道 種 類	自 動 車 道 （第２種２級）	幅　　員	3.5 m

施　行　主　体	吉 野 川 市	
工 事 施 工 箇 所	徳 島 県 吉 野 川 市 美 郷 字 小 竹	
	職　名	氏　名
審　査　者		
設　計　者		

設　計　総　括　表

	延　長（m）	単　価（円）	工　事　費（円）	摘　要
全　体　計　画				
既　開　設				
当　年　度	１５			No.0～No.0+15.0
次　年　度　以　降				

利　用　区　域

所　有　者　別	針　広　別	面　積　（ｈａ）	蓄　積　（m3）
民　有　林	針　葉　樹	１７４	７１，６５５
	広　葉　樹	１１	１，１７５
	計	１８５	７２，８３０
国　有　林	針　葉　樹		
	広　葉　樹		
	計		
官　行　造　林	針　葉　樹		
	広　葉　樹		
	計		
計	針　葉　樹	１７４	７１，６５５
	広　葉　樹	１１	１，１７５
	計	１８５	７２，８３０

事　業　費　総　括　表

費　　目	金　　額　（円） 総　　額	摘　　要
事　業　費		
工　事　費		
請　負　工　事　費		請負工事費内訳表のとおり
附　帯　工　事　費		
測　量　及　び　試　験　費		
機　械　器　具　費		
営　　繕　　費		
用　　地　　費		
補　　償　　費		
工　事　雑　費		
応　急　工　事　費		
事　務　雑　費		
指　導　監　督　費		

請 負 工 事 費 内 訳 表

費　　目	工　　種	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
直 接 工 事 費	土　　工	239.0	m3			第 1 号明細表のとおり
	法 面 保 護 工	328.3	m2			第 2 号明細表のとおり
	支 障 木 処 理 工	1.0	式			第 3 号明細表のとおり
	直 接 工 事 費 計					処分費計
	共 通 仮 設 費 対 象 額 (P)					率計算の対象
						〃 対象外

	直 接 工 事 費 計					
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費					第 5 号明細表のとおり
	現 場 管 理 費					第 6 号明細表のとおり
	間 接 工 事 費 計					
工 事 原 価						
一 般 管 理 費						第 6 号明細表のとおり
工 事 価 格						
消費税相当額						
請 負 工 事 費 計						

共 通 仮 設 費 明 細 表

第 5 号

名称		種別・形状寸法	数量	単位	単価	金額	明細表及び単価番号	備考
処分費等	処分費（準備費の内数）	率計算の対象	1.0	式				対象額の3%以内の金額
	処分費等	率計算の対象としない	1.0	式				対象額の3%を超える金額
	合計							
仮設費								
	合計							
定率共通仮設費			1.0	式				第 6 号明細表のとおり
運搬費								
準備費（率計算の対象）								
準備費（率計算の対象）								
役務費								
事業損失防止施設費								
技術管理費								
技術管理費（率計算の対象としない）								
営繕経費								
安全費								
合計								

定率共通仮設費・現場管理費・一般管理費明細表

第　6　　号　　山間僻地及び離島

共通仮設費 （定率） 一金（　　円）	P　：対 象 額（　　）円　　H1:補正係数（　　） P=600万円以下 Kr=　　×H1　　=（　　）％ P=600万円を超え5,600万円以下　　少数第3位四捨五入2位止 Kr=　　×P　　=　　×H1 =（　　）％ P×Kr/100=　　円　　少数第3位四捨五入2位止 ≒（　　）円　　※千円未満切り捨て
現場管理費 （定率） 一金（　　円）	Np：純工事費（　　）円　　H2:補正係数（　　） Np=700万円以下 Jo=　　×H2　　=（　　）％ Np=700万円を超え10億円以下 Jo=　　×Np　　=　33.92　　×H2 =（　　）％ Np×Jo/100=　　円　　少数第3位四捨五入2位止 ≒（　　）円　　※千円未満切り捨て
一般管理費 （定率） 一金（　　円）	Cp：工事原価（　　）円　　S:前払い金補正係数（　　） Cp=500万円以下　　Gp=（　　）％ Cp=500万円を超え30億円以下　　H3:契約保証に係る補正値=（　　）％ Gp =　　×Log Cp＋　　=（　　）％ Gp'=　Gp × S　　=（　　）％ Cp×Gp'/100=　　円 ≒（　　）円　　少数第3位四捨五入2位止

明　　細　　表

第 1　　号　　土　　工

名　　称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細表及び単価番号	備　　考
掘削工	機械掘削 礫質土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3	15.0	m3			1	
	片切掘削 礫質土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3	99.0	m3			2	
	機械掘削 軟岩Ⅰ(A) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3	10.0	m3			3	
	片切掘削 軟岩Ⅰ(A) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3	76.0	m3			4	
	掘削土積込 礫質土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3	153.0	m3			5	
	掘削土積込 軟岩Ⅰ(A) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.35m3	86.0	m3			6	
小　計		239.0	m3				
残土処理工	ダンプ運搬10t　礫質土ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35m3積込 L=20,300m	153.0	m3			7	
	ダンプ運搬10t　軟岩Ⅰﾊﾞｯｸﾎｳ0.35m3積込 L=20,300m	86.0	m3			8	
処分場処理費	建設発生土	239.0	m3				土用地残土処理場 受入料金(敷均し費・転圧費込)
小　計		239.0	m3				
小　　計		239.0	m3				
合　　計		239.0	m3				

明　　細　　表

第 2　　号　　法 面 保 護 工

名　　称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細表及び単価番号	備　　考
簡易法枠工	H=150 1,500×1,500	328.3	m2			9	
水平排水材敷設工	厚30×幅300ｍｍ　半透水タイプ	7.0	m			資材単価	
小　　計		328.3	m2				
合　　計		328.3	m2				

明　　細　　表

第 3　　号　　支 障 木 処 理 工　　(集 計 明 細 表)

名　　称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細表及び単価番号	備　　考
伐採費		5.0	本			3-1	
根株処理		1.0	式			3-2	
小　　計		1.0	式				
合　　計		1.0	式				

明　　細　　表

第 3 －1 号　　支 障 木 処 理 工

名　　称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細表及び単価番号	備　　考
雑木　伐採費	胸高直径　10cm	1.0	本			徳島県単価	
	胸高直径　15cm	1.0	本			徳島県単価	
	胸高直径　21cm	1.0	本			徳島県単価	
	胸高直径　22cm	1.0	本			徳島県単価	
	胸高直径　32cm	1.0	本			徳島県単価	
小　　計		5.0	本				
合　　計		5.0	本				

明　　細　　表

第 3 －2 号　　支 障 木 処 理 工

名　　称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細表及び単価番号	備　　考
木根等運搬	10tﾀﾞﾝﾌﾟ（根株）　ﾊﾞｯｸﾎｳ積込 L=23,300m	7.4	m3			11	香美興業 L=23.3km
処分場処理費	根株	5.2	t				香美興業 L=23.3km
小　　計		1.0	式				
合　　計		1.0	式				

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂･砂質土･粘性土･礫質土 障害なし

単 価 表

1号

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
計	式	1.000				
1m3当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土

単 価 表

2号

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
計	式	1.000				
1m3当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石･軟岩(Ⅰ)A 障害なし

単 価 表

3号

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
計	式	1.000				
1m3当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 岩塊･玉石･軟岩(Ⅰ)A

単 価 表

4号　　10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
計	式	1.000				
1m3当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)

ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

単 価 表

5号

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
計	式	1.000				
1m3当り						

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込、積込)

ﾙｰｽﾞな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊･玉石 障害なし

単 価 表

6号

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3･超低騒音･後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ﾊﾞｯｸﾎｳ(2014年規制)}
計	式	1.000				
1m3当り						

ﾀﾞﾝﾌﾟ運搬10t 土砂類
片道20.3km BH山積0.45m3

単 価 表

7号

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01022]{ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通}
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	時間					[R8建設機械等損料表] [0301-011-110-001]{ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通}
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・普通	時間					[R8建設機械等損料表] {ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通}
計	式	1.000				
1m3当り						

ﾀﾞﾝﾌﾟ運搬10t 軟岩
片道20.3km BH山積0.45m3

単 価 表

8号

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01022]{ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通}
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	時間					[R8建設機械等損料表] [0301-011-110-001]{ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通}
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・普通	時間					[R8建設機械等損料表] {ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通}
計	式	1.000				
1m3当り						

簡易法枠工
枠間隔1.5X1.5m　枠内植生基材吹付

単 価 表

9号

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
法面清掃工	m2	100.000			15号単価表	[R7治山林道必携・上巻P338]
ﾗｽ張工(簡易法枠工) 亜鉛ﾒｯｷ2.0*50(mm)Z-GS2	m2	100.000			16号単価表	[R7治山林道必携・上巻P338]
鉄筋等設置工 高140*長400*幅330~340mm<日本植生>	m2	100.000			17号単価表	[R7治山林道必携・上巻P339]
ｱﾝｶｰ設置工 砂質土・礫混り土・玉石混り土	m2	100.000			18号単価表	[R7治山林道必携・上巻P339]
枠ｼｰﾄ設置工 3.6*5.4mﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	m2	100.000			19号単価表	[R7治山林道必携・上巻P340]
法枠吹付工(ﾓﾙﾀﾙ)(簡易法枠工)	m3	5.270			20号単価表	[R7治山林道必携・上巻P340]
簡易法枠工・枠内吹付工(植生基材) 吹付厚4cm以上6cm未満	m2	55.900			21号単価表	[R7治山林道必携・上巻P341]
計	式	1.000				
1m2当り						

簡易法枠吹付材料費（植生基材5ｃｍ）

単 価 表

10号

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
簡易法枠B吹付材料費(厚層基材) 厚5cm	m2	1.000			22号単価表	[R7治山林道必携･上巻P342]
計	式	1.000				
1m2当り						

根株･ﾁｯﾌﾟ運搬
根株 10t 普通km

単 価 表

11号

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	時間				14号単価表	
計	式	1.000				
1m3当り						

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通
ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級

単 価 表

14号　　1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01022]
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	時間					[R8建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・普通	時間					[R8建設機械等損料表]
計	式	1.000				
1時間当り						

法面清掃工

単 価 表

15号

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
法面工	人					[R8.3] [R01008]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
諸雑費	%				諸雑費	空気圧縮機燃料･賃料､仮設ﾛｰﾌﾟ等
計	式	1.000				
1m2当り						

ﾗｽ張工(簡易法枠工)
亜鉛ﾒｯｷ2.0*50(mm)Z-GS2

単 価 表

16号

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
法面工	人					[R8.3] [R01008]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
ひし形金網 亜鉛ﾒｯｷ 2.0×50(mm) Z-GS2	m2	140.000				[建設物価R08.10.P75：近畿地区,積算資料R08.10.P57：四国［(340+340)/2]] [PUA130]
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ16mm L=400mm	本	30.000				[WEB建設R08.10：四国地区]
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 径9 L=200mm	本	150.000				[R08.10徳島県] [Z003121001]
発動発電機(賃料) 定格容量45kva	日				23号単価表	
諸雑費	%				諸雑費	ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ損料､ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ刃損耗の費用
計	式	1.000				
1m2当り						

鉄筋等設置工
高140*長400*幅330~340mm<日本植生>

単 価 表

17号

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
法面工	人					[R8.3] [R01008]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法 ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰ M150 高140×長400×幅330~340mm <日本植生>	個	94.000				[建設物価R08.10.P380：全国（沖縄除く），積算資料R08.10.P500：全国［(950+950)/2]]
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.56kg/m	t	0.190				[建設物価R08.10.P19：徳島，積算資料 R08.10.P23：徳島［(106,000+107,000)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
諸雑費	%				諸雑費	仮設ﾛｰﾌﾟ損料、結束線等
計	式	1.000				
1m2当り						

ｱﾝｶｰ設置工

砂質土･礫混り土･玉石混り土

単 価 表

18号

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
法面工	人					[R8.3] [R01008]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
異形棒鋼 SD295 D16mm 1.56kg/m	ｋｇ	52.000				[建設物価R08.10.P19：徳島,積算資料 R08.10.P23：徳島［(102+103)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て］]
諸雑費	%				諸雑費	発動発電機の燃料･賃料､ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ等
計	式	1.000				
1m2当り						

枠ｼｰﾄ設置工

3.6*5.4mﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

単 価 表

19号

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
法面工	人					[R8.3] [R01008]
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #2000 3.6*5.4m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	枚	2.880				[建設物価R08.10.P182：全国（北海道・沖縄除く），積算資料R08.10.P273：全国Ⅰ（除北海道沖縄［(1,100+800)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て］]
諸雑費	%				諸雑費	仮設ﾛｰﾌﾟ損料、結束線等
計	式	1.000				
1m2当り						

法枠吹付工(ﾓﾙﾀﾙ)(簡易法枠工)

単 価 表

20号

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
法面工	人					[R8.3] [R01008]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
ﾓﾙﾀﾙ配合(材料費) 高炉 配合比1:4 25kg袋入	m3	13.000			24号単価表	
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用) 湿式･ﾓｰﾀ駆動･吐出量0.8~1.2m3/h･空気10~19	時間				25号単価表	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(賃料) 山積0.34m3	日				26号単価表	
諸雑費	%				諸雑費	空気圧縮機、発動発電機燃料･賃料等
計	式	1.000				
1m3当り						

簡易法枠工・枠内吹付工(植生基材)
吹付厚4cm以上6cm未満

単 価 表

21号

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
法面工	人					[R8.3] [R01008]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
	ｋｇ	6,483.790				5026.19x1.29
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用) 湿式・ﾓｰﾀ駆動・吐出量0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間					[R8建設機械等損料表] [2011-017-012-001]{ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{空気圧縮機(賃料)}
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ掛] 10.5~11.0m3/min	日					[R08.10徳島県] [L001090006 L301020040]{空気圧縮機(賃料)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{発動発電機(賃料)}
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 45KVA	日					[R08.10徳島県] [L001110010 L301030100]{発動発電機(賃料)}
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01022]{ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(賃料)}
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(賃料)}
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.34m3	日					[R08.10徳島県] [L001020011]{ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(賃料)}
小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日					[R8建設機械等損料表] [1301-017-050-010]

簡易法枠工･枠内吹付工(植生基材)
吹付厚4cm以上6cm未満

単 価 表

21号

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸雑費	%				諸雑費	吹付機ﾎｰｽ･仮設ﾛｰﾌﾟ損料等
計	式	1.000				
1m2当り						

簡易法枠B吹付材料費(厚層基材)
厚5cm

単 価 表

22号

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
種子 ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ	ｋｇ	0.160				[建設物価R08.10.P436：全国（北海道・沖縄除く），積算資料R08.10.P567：全国Ⅰ（除北海道沖縄［(1,910+1,930)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て］]
種子 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ	ｋｇ	0.170				[建設物価R08.10.P436：全国（北海道・沖縄除く），積算資料R08.10.P567：全国Ⅰ（除北海道沖縄［(2,000+2,210)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て］]
種子 ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞｸﾞﾗｽ	ｋｇ	0.080				[建設物価R08.10.P436：全国（北海道・沖縄除く），積算資料R08.10.P567：全国Ⅰ（除北海道沖縄［(4,050+5,200)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て］]
種子 ﾒﾄﾞﾊｷﾞ ﾏﾒ科	ｋｇ	0.530				[建設物価R08.10.P436：全国（北海道・沖縄除く），積算資料R08.10.P567：全国Ⅰ（除北海道沖縄［(3,250+4,100)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て］]
種子 こまつなぎ	ｋｇ	0.250				[建設物価R08.10.P436：全国（北海道・沖縄除く），積算資料R08.10.P567：全国Ⅰ（除北海道沖縄［(6,760+6,440)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て］]
ﾘｻｲｸﾙ土乃素 緑化基盤材　40L袋（20ｋｇ）	ｋｇ	5,000.000				[建設物価R08.06.P438：四国地区，積算資料R08.06.P570：高松［(700+550)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て］]
化学肥料 ﾊｲｺﾝﾄﾛｰﾙ085 10-18-15+総合微量要素 <ｼﾞｪｲｶﾑｱｸﾞﾘ>	ｋｇ	20.000				[建設物価R08.10.P437：四国地区，積算資料R08.10.P572：全国［(491+491)/2］]
ﾙﾅｿﾞｰﾙﾊﾟｳﾀﾞｰV 土壌侵食防止剤 10kg箱 ｼﾞｬﾊﾟﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	5.000				[建設物価R08.10.P431：四国地区]
計	式	1.000				
1m2当り						

発動発電機(賃料)
定格容量45kva

単 価 表

23号

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]
発動発電機[D駆動･~超低･排対型(~3次)] 定格容量45kva	日					[R08.10徳島県] [F02057]
計	式	1.000				
1日当り						

ﾓﾙﾀﾙ配合(材料費)
高炉 配合比1:4 25kg袋入

単 価 表

24号

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入	t	0.420				[R08.10徳島県] [Z002002008]
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	m3	1.240				[R08.10徳島県] [Z002104001]
NAF-6	k g	1.000				
計	式	1.000				
1m3当り						

モルタルコンクリート吹付機(法面用)
湿式・モータ駆動・吐出量0.8~1.2m3/h・空気10~19

単 価 表

25号

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動・吐出量0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間					[R8建設機械等損料表] [2011-017-012-001]
計	式	1.000				
1時間当り						

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(賃料)
山積0.34m3

単 価 表

26号

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01022]
軽油	L					[R08.10徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 普通･排対型(2次･超低･3次) 山積0.34m3	日					[R08.10徳島県] [FP0611 FP0615]
計	式	1.000				
1日当り						

工事名：令和８年度　林道施設災害復旧事業　林道奥野々山線１号箇所災害復旧工事

見積単価一覧

名　　称　・　規　　格	単位	単　　価	備考
処分費　根株	t	25,000	処分費（(有)香美興業）
処分費　土砂	m3	1,036	処分費（(有)香美興業）