見積参考資料

工 事 名　令和８年度　上浦地区舗装補修工事

◇経費情報◇

工　種　区　分	舗装工事
単　価　地　区	徳島東部１
施工地域･工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	３５％を超え４０％以下
契　約　保　証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度　上浦地区舗装補修工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	徳島東部１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　共
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事	1	式				
合計						

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装工事	1	式				
道路修繕	1	式				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 As版，t=4cm	45	m			単　1 号	
舗装版破砕 As版，t=4cm	850	m2			単　2 号	
殻運搬処理 As殻，運搬距離4.7km，処分費含	34	m3			単　3 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.04	m3			単　4 号	
不陸整正 補足材有，RM－30，t=3cm	850	m2			単　5 号	
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13），t=4cm，3.0m<b	839	m2			単　6 号	
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13），t=4cm，b<1.4m	11	m2			単　7 号	
溶融式区画線 w=15cm，t=1.5mm，黄	19	m			単　8 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
溶融式区画線 w=15cm, t=1.5mm, 白	32	m			単　9 号	
溶融式区画線 w=30cm, t=1.5mm, 白	6	m			単　10 号	
溶融式区画線 w=45cm, t=1.5mm, 白	22	m			単　11 号	
溶融式区画線(ｾﾞﾌﾞﾗ) w=45cm, t=1.5mm, 白	48	m			単　12 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交代要員無	16	人日			単　13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

吉野川市

【 第　1 号 単価表 】

舗装版切断 As版, t=4cm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			P　1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　2 号 単価表 】

舗装版破砕 As版, t=4cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	1	m2			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

殻運搬処理 As殻, 運搬距離4.7km, 処分費含　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P　3 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

殻運搬処理 建設汚泥　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

不陸整正 補足材有, RM－30, t=3cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
不陸整正 28mm以上34mm未満	1	m2			P　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 単価表 】

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）, t=4cm, 3.0m<b　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1	m2			P　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 単価表 】

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）, t=4cm, b<1.4m　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1	m2			P　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　8 号 単価表 】

溶融式区画線 w=15cm, t=1.5mm, 黄　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ	1	m			施　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 単価表 】

溶融式区画線 w=15cm, t=1.5mm, 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　10 号 単価表 】

溶融式区画線 w=30cm, t=1.5mm, 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施　3 号	
計						
単位当たり						

【 第　11 号 単価表 】

溶融式区画線 w=45cm, t=1.5mm, 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

溶融式区画線(ｾﾞﾌﾞﾗ) w=45cm, t=1.5mm, 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　13 号 単価表 】

交通誘導警備員 昼間，交代要員無　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	1	人日			施　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	1,200	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	684	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　2 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　3 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 30cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 30cm 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	1,130	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	50	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　4 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　5 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　6 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下		

吉野川市

【 第　2 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

【 第　3 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 [JA] = 4	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 運搬距離 6.5km以下			

【 第　4 号 施工パッケージ 】

不陸整正　28mm以上34mm未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生粒度調整砕石 RM-30							
軽油							

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

不陸整正　28mm以上34mm未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　補足材料の有無 有り			［J2］= 6	補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満			
［J3］= 8　補足材料 再生粒度調整砕石 RM30			［J4］= 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第　5 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　mm　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 [y2] = 1	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し			

【 第　6 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J2］= 40.000　mm　　1層当り平均仕上り厚			［J1］= 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
［A1］= 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J4］= 3 ［y2］= 1	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し			

吉野川市

工事名：令和８年度　上浦地区舗装補修工事

見積単価一覧

名　　称　・　規　　格	単位	単　　価	備考
処分費　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1,840	処分費（津崎興産(有)ﾘｻｲｸﾙ）
処分費　建設汚泥	m3	14,300	処分費（阿波ﾊﾞﾗｽ(株)）